ARCHEA
Anlagenbau

# AUSLEGUNGSBLATT 75kW

ARCHEA
Anlagenbau

ARCHEA Anlagenbau GmbH
Hoher Kamp 7
31840 Hessisch Oldendorf
Germany

Telefon +49 5152 525710
Telefax +49 5152 5257199
info@archea.de

*Investitionen, die sich bezahlt machen.*

# AUSLEGUNGSBLATT 75kW

ARCHEA Anlagenbau

## Schweinegülle 12 m3CH4/tFM

### A

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 2500 | 120000 | 15 |
| 3000 | 144000 | 18 |
| 3500 | 168000 | 21 |
| 4000 | 192000 | 24 |
| 4500 | 216000 | 27 |
| 5000 | 240000 | 30 |
| 5500 | 264000 | 33 |
| 6000 | 288000 | 36 |
| 6500 | 312000 | 39 |
| 7000 | 336000 | 42 |
| 7500 | 360000 | 45 |
| 8000 | 384000 | 48 |
| 8500 | 408000 | 51 |
| 9000 | 432000 | 54 |
| 9500 | 456000 | 57 |
| 10000 | 480000 | 60 |
| 10500 | 504000 | 63 |
| 11000 | 528000 | 66 |
| 11500 | 552000 | 69 |
| 12000 | 576000 | 72 |
| 12500 | 600000 | 75 |

Kosten _____

## Rindergülle 17 m3CH4/tFM

### B

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 2500 | 170000 | 21,25 |
| 3000 | 204000 | 25,50 |
| 3500 | 238000 | 29,75 |
| 4000 | 272000 | 34,00 |
| 4500 | 306000 | 38,25 |
| 5000 | 340000 | 42,50 |
| 5500 | 374000 | 46,75 |
| 6000 | 408000 | 51,00 |
| 6500 | 442000 | 55,25 |
| 7000 | 476000 | 59,50 |
| 7500 | 510000 | 63,75 |
| 8000 | 544000 | 68,00 |
| 8500 | 578000 | 72,25 |
| 9000 | 612000 | 76,50 |

Kosten _____

## Geflügelmist/HTK 86 m3CH4/tFM

### C

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 250 | 86000 | 10,75 |
| 500 | 172000 | 21,50 |
| 750 | 258000 | 32,25 |
| 1000 | 344000 | 43,00 |
| 1250 | 430000 | 53,75 |
| 1500 | 516000 | 64,50 |
| 1750 | 602000 | 75,25 |

Kosten _____

Ähnlich:
Sonnenblume, Sorgum, Sudangras, Weidelgras

## Maissilage 106 m3CH4/tFM

### D

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 250 | 106000 | 13,25 |
| 500 | 212000 | 26,50 |
| 750 | 318000 | 39,75 |
| 1000 | 424000 | 53,00 |
| 1250 | 530000 | 66,25 |
| 1500 | 636000 | 79,50 |

Kosten _____

## Schweinemist 45 m3CH4/tFM

### E

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 500 | 90000 | 11,25 |
| 1000 | 180000 | 22,50 |
| 1500 | 270000 | 33,75 |
| 2000 | 360000 | 45,00 |
| 2500 | 450000 | 56,25 |
| 3000 | 540000 | 67,50 |
| 3500 | 630000 | 78,75 |

Kosten _____

Ähnlich:
Flotatfett, Obsttrester, Rübenkleinteile, Straßenbegleitgrün, Futterrübenblatt

## Rindermist 53 m3CH4/tFM

### F

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 500 | 106000 | 13,25 |
| 1000 | 212000 | 26,50 |
| 1500 | 318000 | 39,75 |
| 2000 | 424000 | 53,00 |
| 2500 | 530000 | 66,25 |
| 3000 | 636000 | 79,50 |

Kosten _____

Ähnlich:
Biertreber, Kartoffeln, Speisereste, Zuckerrübenschnitzel, Futterrübe

## Getreideabfälle 273 m3CH4/tFM

### G

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 100 | 109200 | 13,65 |
| 200 | 218400 | 27,30 |
| 300 | 327600 | 40,95 |
| 400 | 436800 | 54,60 |
| 500 | 546000 | 68,25 |
| 600 | 655200 | 81,90 |

Kosten _____

Ähnlich:
Altbrot, CCM, Backabfälle, Getreidekorn, Casein, Körnermais, 1/2 Fettabfälle, 1/2 Glycerin, Kleine Rapskuchen

## Getreide GPS 100 m3CH4/tFM

### H

Betriebsstunden BHKW 8000 Bh
Wirkungsgrad BHKW 40%

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| 250 | 100000 | 12,50 |
| 500 | 200000 | 25,00 |
| 750 | 300000 | 37,50 |
| 1000 | 400000 | 50,00 |
| 1250 | 500000 | 62,50 |
| 1500 | 600000 | 75,00 |

Kosten _____

Ähnlich:
Stroh, Getreide, GPS

| t | KwH | KW |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |